



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"

Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Raiņa iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija

Tālr. 80200403, fakss (+371) 64290363, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Valmierā
04.04.2016. Nr. 30KI70-03.07/287
Uz 21.03.2016. Nr. 3-11/219

Salacgrīvas novada domei
Smilšu ielā 9, Salacgrīvā,
Salacgrīvas novadā, LV-4033

Par tehniskajiem noteikumiem

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 110/16

AS „Sadalestīkls” elektroietaišu rekonstrukcijai.

Izstrādājot Rīgas ielas pārbūves projektu- Salacgrīvā, (Kadastra Nr.66150030123, 66150030074, 66150030066, 66150030121), Salacgrīvas novadā ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Ievērot Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"", LEK 002, LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasības attiecībā uz AS „Sadalestīkls” īpašumā esošajām 20kV un 0,4kV elektroiekārtām.

2. Vietās, kur pēc projekta esošās 20kV un 0,4kV kabeļlīnijas šķērso citas rekonstruējamās vai jaunizbūvējamās komunikācijas, paredzēt to ievilkšanu aizsargcaurulēs (iečaulošanu). Zem brauktuvēm nodrošināt minimālo kabeļu guldīšanas dziļumu- 1m.

3. Informāciju par AS „Sadalestīkls” īpašumā esošajiem 20kV un 0,4kV tīkliem iespējams iegūt pie Ziemeļu Eksploatācijas daļas Limbažu nodaļas, Salacgrīvas iecirkņa meistara Vidzemes ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā (t.nr.64010831).

4. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot punkta Nr.1 prasības vai ir iespējama 20kV vai 0,4kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārcelšana vai rekonstrukcija.

4.1. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadalestīkls" elektroietaisies pārcelšanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārcelšanai vai rekonstrukcijai.

5. Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums, vai slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām.

6. Lai pārbaudītu projekta atbilstību tehniskajām prasībām, dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS „Sadalestīkls” Ziemeļu Eksploatācijas daļas Limbažu nodaļā, Salacgrīvas iecirknī.

7. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Ivo Leoke

Dzintra Losmane 64010807